

ASISTENTA TEHNICA SI LUCRARI DE EXECUTIE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE STR.APUSULUI, ORAS NAVODARI

Detalii

- Organizator: ORASUL NAVODARI
- Ofertant: HYDRO TEHNIC PREST
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Cumparari directe
- Estimare: 897798.00 RON
- Stare: Finalizata
- Sursa: S.E.A.P.
- Data aparitiei: 01-11-2024

Domenii

- Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (CPV: 45332000)
-

Numar Anunt: DA36837464

Autoritate Contractanta:

ORASUL NAVODARI

CUI: 4618382

Localitate: Navodari, Constanta, Romania

Adresa: Strada: DOBROGEI, nr. 1, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Navodari, Cod postal: 905700

Telefon: +40 241760353, +40 241761606

Ofertant:

HYDRO TEHNIC PREST

CUI: 18417150

Localitate: Navodari, Constanta, Romania

Adresa: Strada: SANTIERELOR, Nr. 4, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Navodari, Cod postal: -

Telefon: +40 769631063,

Denumire:

ASISTENTA TEHNICA SI LUCRARI DE EXECUTIE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE STR.APUSULUI,
ORAS NAVODARI

Produs / serviciu / lucrare:

Asistență tehnică și execuție lucrări construcții rețele apă, canalizare menajeră și pluvială.

Detalii:

SE VOR PRESTA SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE LUCRARI DE EXECUTIE ALIMENTARE CU
APA SI CANALIZARE STR. APUSULUI, ORAS NAVODARI, JUD. CONSTANTA. SE VA REALIZA RETEA DE
ALIMENTARE CU APA PEHD PN 10 PE100 AVAND DIAMETRUL DE DN 110 MM, IN LUNGIME 573 DE LA
STRADA MACULUI LA STR. CEFERISTULUI. EXTINDEREA RETELEI SE VA REALIA DIN CONDUCTA DE

DISTRIBUTIE APA EXISTENTA PE STR. MACULUI, AVAND DN 110 PEHD. PE RETEAUA PROIECTATA SE VOR MONTA 8 HIDRANTI DE INCENDIU SUBTERANI DN 80 M SI 2 CAMINE DE VANE. TOTODATA, SE VOR MONTA 44 DE PIESE DE BRANSARE DN110/32 - DN 110/75MM CARE VOR PRELUA TOATE BRANSAMENTELE EXISTENTE. PE STR. MACULUI SE VA REALIZA UN CAMIN DE VANE. RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA SE VA AMPLASA PE STR. APUSULUI. APELE UZATE MENAJERE VOR FI EVACUATE IN SISTEMUL DE CANALIZARE EXISTENT. LUNGIMEA TOTALA A COLECTOARELOR DE CANALIZARE PROIECTATA ESTE DE L=300 M. PENTRU EXECUTIA COLECTOARELOR DE CANALIZARE SE VOR UTILIZA CONDUCTE DIN PVC-KG SN4 DN 250 MM CU IMBINARI ETANSE. VALOAREA ESTIMATA A SERVICIULUI DE ASISTENTA TEHNICA SI A LUCRARILOR DE EXECUTIE ESTE DE 897.798 LEI FARA TVA. VALOAREA ESTIMATA NU CUPRINDE TVA.

Conditii de livrare:

IN TERMEN DE CEL MULT 3 LUNI DE LA DATA COMUNICARII ORDINULUI DE INCEPERE

Conditii de plata:

PARTIAL SAU TOTAL IN TERMEN DE CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA INREGISTRARII FACTURII LA ACHIZITOR

CPV:

45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)

Estimare: 897798 RON
